

Famiglia	Codice Articolo Convenzione
Cablaggio passivo	BR-KIT-2xRJ45 C6U
Cablaggio passivo	Installazione BR-KIT-2xRJ45 C6U
Cablaggio passivo	C6U-HF1-Rlx-305GY
Cablaggio passivo	Installazione C6U-HF1-Rlx-305GY
Cablaggio passivo	C6CPCU010-444BB
Cablaggio passivo	BUND PAN-24P C6 UTP
Cablaggio passivo	Installazione BUND PAN-24P C6 UTP
Armadi rack	DRCRAKI18U0606A2
Armadi rack	MMCACCCM001
Apparati Wireless	AP5130DN
Apparati Wireless	Configurazione AP5130DN
Switch - Alcatel-Lucent	OS6450-P24LC
Switch - Alcatel-Lucent	Configurazione OS6450-P24LC
Oneri di fornitura	ONERIO1

Descrizione Articolo Convenzione	Produttore	Quantità
Fornitura Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e scatole	BRAND-REX	12
Installazione Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 FTP, cornice, cestello e scatole	TELECOM ITALIA	12
Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH	BRAND-REX	610
Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH	TELECOM ITALIA	610
Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 1m	BRAND-REX	24
	TELECOM ITALIA	
Fornitura Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	BRAND-REX	1
Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	TELECOM ITALIA	1
Fornitura in opera Armadio rack 19" da 18U, profondo 600mm, di larghezza 600mm	BRAND-REX	1
	TELECOM ITALIA	
Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U	BRAND-REX	1
	HUAWEI	
Fornitura in opera Access Point per ambienti interni	TELECOM ITALIA	3
Configurazione Access point per reti wireless per ambienti interni	TELECOM ITALIA	3
Fornitura in opera Switch tipo 2	TELECOM ITALIA	1
	ALCATEL-LUCENT	
Configurazione Switch tipo 2	TELECOM ITALIA	1
Oneri per ordinativi inferiori a 5.000,00 Euro	NA	1
Dei servizi	TELECOM ITALIA	1
Dei materiali	TELECOM ITALIA	1

Unità di misura	Prezzo unitario senza IVA	UT Totale	Canone Anno 1 Totale	Canone Anno 2 Totale	Canone Anno 3 Totale	Canone Anno 4 Totale	Codice Articolo Acquisto
Pezzo	5,39	64,68					BR-KIT-2xRJ45 C6U
Pezzo	19,26	231,12					Installazione BR-KIT-2xRJ45 C6U
Metro	0,35	213,50					C6U-HF1-Rlx-305GY
Metro	0,45	274,50					Installazione C6U-HF1-Rlx-305GY
Pezzo	3,43	82,32					C6CPCU010-444BB
Pezzo	74,24	74,24					Installazione C6CPCU010-444BB
Pezzo	13,76	13,76					BUND PAN-24P C6 UTP
Pezzo	287,10	287,10					Installazione BUND PAN-24P C6 UTP
Pezzo	5,53	5,53					DRCRAKI18U0606A2
Pezzo	149,37	448,11					Installazione DRCRAKI18U0606A2
Pezzo	16,44	49,32					Installazione MMCACCCM001
Pezzo	478,97	478,97					MMCACCCM001
Pezzo	14,37	14,37					AP5130DN
Ordinativo	500,00	500,00					Installazione AP5130DN
Pezzo	359,23	359,23					Configurazione AP5130DN
Pezzo	551,55	551,55					Installazione OS6450-P24LC
							OS6450-P24LC
							Configurazione OS6450-P24LC
							ONERIO1
	TOTALE	3648,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrizione Articolo Acquisto

Fornitura BR-KIT-2xRJ45 C6U = n. 1 MMCUSSIJ2002LO piastrina autoportante doppia; n. 1 MMCI47001 scatola 503 da esterno; n. 2 C6CJAKU002 connettore RJ45 cat6 UTP

Installazione Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 FTP, cornice, cestello e scatole

Fornitura Cavo Cat6Plus 23 AWG U/UTP 4 Coppie Guaina LSF/OH IEC 332.1 , Violet RAL 4005

Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH

Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 1m

Installazione Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 1m

Fornitura BUND PAN-24P C6 UTP = n. 1 MMCPNLX24SIJ2CII patch panel scarico x 24 RJ45 con cable management posteriore; n. 24 C6CJAKU002 connettore RJ45 cat6 UTP

Installazione Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6

Fornitura n. 1 DRCRAKI18U0606A2 = n. 1 DRCRAKI18U0606AC + n. 1 DRCKITIER001 (Kit di messa a terra) + n. 1 DRCPDUI1U06ATS (striscia di alimentazione 6 prese Schuko + interruttore magnetotermico da 16 A) + n. 2 DRCCMRIA

Installazione n. 1 DRCRAKI18U0606A2 = n. 1 DRCRAKI18U0606AC + n. 1 DRCKITIER001 (Kit di messa a terra) + n. 1 DRCPDUI1U06ATS (striscia di alimentazione 6 prese Schuko + interruttore magnetotermico da 16 A) + n. 2 DRCCMRIA

Installazione Guida patch orizzontale altezza 1U

Fornitura Guida patch orizzontale altezza 1U

Fornitura Wireless di Access Point per ambienti interni

Installazione Wireless di Access Point per ambienti interni

Configurazione Access point per reti wireless per ambienti interni

Installazione switch OS6450-P24LC-STK = OS6450-P24L-STK switch; OS6450-XNI-U2 - Modulo con due porte di stack dedicate; OS6450S-CBL-XX cavo di stack dove XX=60 oppure da 1M da progetto

Fornitura switch OS6450-P24LC-STK = OS6450-P24L-STK switch; OS6450-XNI-U2 - Modulo con due porte di stack dedicate; OS6450S-CBL-XX cavo di stack dove XX=60 oppure da 1M da progetto

Configurazione Switch tipo 2

Oneri per ordinativi inferiori a 5.000,00 Euro

(Anelli passacavi verticali 40 mm x 1
31A (Anelli passacavi verticali 40 mm